

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE

COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI SANT'AGNELLO

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	STRADE COMUNALI (SpCat 1) VICO 1° CAPPUCCINI (Cat 1)							
1 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		290,00	2,000		580,00		
	SOMMANO m2					580,00	3,60	2'088,00
2 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	5,00			70,000	350,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,81	283,50
3 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 1 [m2 580.00]				0,030	17,40		
	SOMMANO mc					17,40	6,76	117,62
4 E.01.050.015 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 3 [mc 17.40]					17,40		
	SOMMANO mc					17,40	30,90	537,66
5 N.P.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 1 [m2 580.00]					580,00		
	SOMMANO m2					580,00	8,70	5'046,00
	VIALE CAMPO DEI PINI (Cat 2)							
6 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		158,00	5,700	3,000	2'701,80		
	A R I P O R T A R E					2'701,80		8'072,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'701,80		8'072,78
	SOMMANO mq/cm					2'701,80	0,92	2'485,66
7 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI					2,00		
	SOMMANO kg					2,00	0,81	1,62
8 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		158,00	5,700	0,030	27,02		
	SOMMANO mc					27,02	30,90	834,92
	VIA F.S. DEL GIUDICE (Cat 3)							
9 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI PARTE STRETTA		80,00	2,500	3,000	600,00		
	SOMMANO mq/cm					600,00	0,92	552,00
10 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	5,00			70,000	350,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,81	283,50
11 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		80,00	2,500	0,030	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	30,90	185,40
12 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 9 [mq/cm 600.00]					600,00		
	SOMMANO mq/cm					600,00	1,68	1'008,00
	A R I P O R T A R E							13'423,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'423,88
13 N.P.01	VICO SAN VITO (Cat 4) Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		775,00	1,500		1'162,50		
	SOMMANO m2					1'162,50	3,60	4'185,00
14 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	5,00			70,000	350,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,81	283,50
15 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		775,00	1,500	0,030	34,88		
	SOMMANO mc					34,88	6,76	235,79
16 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 15 [mc 34.88]					34,88		
	SOMMANO mc					34,88	30,90	1'077,79
17 N.P.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 13 [m2 1 162.50]					1'162,50		
	SOMMANO m2					1'162,50	8,70	10'113,75
	VIA COLLI DI FONTANELLE (Cat 5)							
18 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		380,00	2,800	3,000	3'192,00		
	SOMMANO mq/cm					3'192,00	0,92	2'936,64
	A R I P O R T A R E							32'256,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'256,35
19 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	3,00			70,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	0,81	170,10
20 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		380,00	2,800	0,030	31,92		
	SOMMANO mc					31,92	30,90	986,33
21 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		380,00	2,800	3,000	3'192,00		
	SOMMANO mq/cm					3'192,00	1,68	5'362,56
22 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00	380,00			760,00		
	SOMMANO m					760,00	1,62	1'231,20
	VIA MAIANO VECCHIO (Cat 6)							
23 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI I TRATTO II TRATTO		35,00 16,00	3,500 2,500	3,000 3,000	367,50 120,00		
	SOMMANO mq/cm					487,50	0,92	448,50
24 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
25	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,							
	A R I P O R T A R E							40'568,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'568,44
E.01.050.015 .a	provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI I TRATTO II TRATTO		35,00 16,00	3,500 2,500	0,030 0,030	3,68 1,20		
	SOMMANO mc					4,88	30,90	150,79
26 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI I TRATTO II TRATTO		35,00 16,00	3,500 2,500	3,000 3,000	367,50 120,00		
	SOMMANO mq/cm					487,50	1,68	819,00
	VIA POZZILLO (Cat 7)							
27 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		51,00	2,500	3,000	382,50		
	SOMMANO mq/cm					382,50	0,92	351,90
28 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
29 E.01.050.015 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		51,00	2,500	0,030	3,83		
	SOMMANO mc					3,83	30,90	118,35
30 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		51,00	2,500	3,000	382,50		
	SOMMANO mq/cm					382,50	1,68	642,60
	A R I P O R T A R E							42'764,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'764,48
	VIA LEPONTINE -LATO CHIESA (Cat 8)							
31 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		350,00	1,000		350,00		
	SOMMANO m2					350,00	3,60	1'260,00
32 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		350,00	1,000	0,030	10,50		
	SOMMANO mc					10,50	6,76	70,98
33 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
34 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		350,00	1,000	0,030	10,50		
	SOMMANO mc					10,50	30,90	324,45
35 N.P.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		350,00	1,000		350,00		
	SOMMANO m2					350,00	8,70	3'045,00
	VIA LEPONTINE- LATO SCUOLA (Cat 9)							
36 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		120,00	1,950		234,00		
	SOMMANO m2					234,00	3,60	842,40
	A R I P O R T A R E							48'420,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'420,71
37 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izzazione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		120,00	1,950	0,030	7,02		
	SOMMANO mc					7,02	6,76	47,46
38 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		120,00	1,950	0,030	7,02		
	SOMMANO mc					7,02	30,90	216,92
	VIA FREVIGNONE (Cat 10)							
39 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI PIAZZA SLARGO		14,10 6,80	7,500 2,200	3,000 3,000	317,25 44,88		
	SOMMANO mq/cm					362,13	0,92	333,16
40 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
41 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI PIAZZA SLARGO		14,10 6,80	7,500 2,200	0,030 0,030	3,17 0,45		
	SOMMANO mc					3,62	30,90	111,86
42 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI Vedi voce n° 39 [mq/cm 362.13]					362,13		
	SOMMANO mq/cm					362,13	1,68	608,38
	A R I P O R T A R E							49'851,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'851,89
	VIA CEPANO (Cat 11)							
43 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI TRATTO 1		100,00	4,000	3,000	1'200,00		
	SOMMANO mq/cm					1'200,00	0,92	1'104,00
44 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI TRATTO 2		415,00	1,950		809,25		
	SOMMANO m2					809,25	3,60	2'913,30
45 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
46 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		415,00	1,950	0,030	24,28		
	SOMMANO mc					24,28	6,76	164,13
47 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI TRATTO 1 TRATTO 2		100,00 415,00	4,000 2,000	0,030 0,030	12,00 24,90		
	SOMMANO mc					36,90	30,90	1'140,21
48 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI TRATTO 1		100,00	4,000	3,000	1'200,00		
	SOMMANO mq/cm					1'200,00	1,68	2'016,00
49	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello							
	A R I P O R T A R E							57'302,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'302,93
N.P.02	spessore di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI TRATTO 2		415,00	1,950		809,25		
	SOMMANO m2					809,25	8,70	7'040,48
	VIA MOSTRANO (Cat 12)							
50 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		18,50	2,500		46,25		
	SOMMANO m2					46,25	3,60	166,50
51 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		18,50	2,500	0,030	1,39		
	SOMMANO mc					1,39	30,90	42,95
52 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		18,50	2,500	0,030	1,39		
	SOMMANO mc					1,39	6,76	9,40
53 N.P.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		18,50	2,500		46,25		
	SOMMANO m2					46,25	8,70	402,38
	VIA SAN MARTINO (Cat 13)							
54 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		35,55	3,000	3,000	319,95		
	SOMMANO mq/cm					319,95	0,92	294,35
	A R I P O R T A R E							65'258,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'258,99
55 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00			70,000	140,00		
	SOMMANO kg					140,00	0,81	113,40
56 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		35,55	3,000	0,030	3,20		
	SOMMANO mc					3,20	30,90	98,88
57 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		35,55	3,000	3,000	319,95		
	SOMMANO mq/cm					319,95	1,68	537,52
58 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 1 - STRADE COMUNALI	2,00	35,55			71,10		
	SOMMANO m					71,10	1,62	115,18
	VIA LA ROCCA (Cat 14)							
59 N.P.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso per lo spessore di 3 cm, eseguita con mezzi meccanici idonei a strade di larghezza inferiore a 2,00 m, compresi og ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		64,70	1,950		126,17		
	SOMMANO m2					126,17	3,60	454,21
60 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 1 - STRADE COMUNALI		64,70	1,950	0,030	3,78		
	SOMMANO mc					3,78	6,76	25,55
61	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,							
	A R I P O R T A R E							66'603,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'603,73
U.05.010.220 .a	compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	1,00			70,000	70,00		
	SOMMANO kg					70,00	0,81	56,70
62 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		64,70	1,950	0,030	3,78		
	SOMMANO mc					3,78	30,90	116,80
63 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		64,70	1,950	3,000	378,50		
	SOMMANO mq/cm					378,50	1,68	635,88
	VIA PASSARANO (Cat 15)							
64 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI STRADA PIAZZETTA		144,00 12,20	2,500 6,000	3,000 3,000	1'080,00 219,60		
	SOMMANO mq/cm					1'299,60	0,92	1'195,63
65 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	3,00			70,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	0,81	170,10
66 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI STRADA PIAZZETTA		144,00 12,20	2,500 6,000	0,030 0,030	10,80 2,20		
	SOMMANO mc					13,00	30,90	401,70
67 U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla							
	A R I P O R T A R E							69'180,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'180,54
.a	prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI STRADA PIAZZETTA		360,00 12,20	2,500 6,000	3,000 3,000	2'700,00 219,60		
	SOMMANO mq/cm					2'919,60	1,68	4'904,93
	VIA PAOLA ZANCANI (Cat 16)							
68 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 1 - STRADE COMUNALI		295,00	7,400	3,000	6'549,00		
	SOMMANO mq/cm					6'549,00	0,92	6'025,08
69 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini SpCat 1 - STRADE COMUNALI	4,00			70,000	280,00		
	SOMMANO kg					280,00	0,81	226,80
70 E.01.050.015 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta SpCat 1 - STRADE COMUNALI		295,00	7,400	0,030	65,49		
	SOMMANO mc					65,49	30,90	2'023,64
71 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 1 - STRADE COMUNALI		295,00	7,400	3,000	6'549,00		
	SOMMANO mq/cm					6'549,00	1,68	11'002,32
72 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm SpCat 1 - STRADE COMUNALI	3,00	295,00			885,00		
	SOMMANO m					885,00	1,62	1'433,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							94'797,01
	A R I P O R T A R E							94'797,01

